



JAVIER LECHON TL. 673906692
 C/ Olivar Grande 45
 45662 Alcaudete de la Jara
 Toledo
 Tel. 673 906 692 Fax
 info@zumspor.com / www.zumspor.com

**PRESUPUESTO****3494/21****Fecha:****29-05-21**

A ATENCION DE : Julio
 jbarrera@gruposjosegomez.com

001477 GRUPO Jose Gomez**NIF****Calle del Álamo nº33, Polígono Industrial Sonsoles,****28947 Fuenlabrada****Madrid****Tel. 91 747 58 34 Movil:**

Ref.	Und	Descripción	Cantidad	Precio	Total
000009	m2	PAVIMENTO POROSO PAVIMENTO DE HORMIGÓN POROSO QUE DRENA POR VERTICALIDAD, TERMINADO EN CAPA DE 9 CM. A BASE DE ÁRIDOS SELECCIONADOS DE GRANULOMETRÍA 3-6 MM. LIGADOS CON CEMENTO PORTLAND, NIVELADO POR CALLES PREVIAMENTE ENCOFRADAS CON REGLAS DE HIERRO, COMPACTADO Y ALISADO MANUALMENTE CON PLANAS METÁLICAS, CON JUNTAS DE CAUCHO BICÓNICAS DE ALTA RESISTENCIA, APLICADO SOBRE BASE DE GRAVILLA LIMPIA DRENANTE DE 3 CM NO INCLUIDA EN EL PRECIO.	491,570	24,60	12.092,62
000459	M2	DOBLE TRATAMIENTO PINTURA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ESPECÍFICA PARA PAVIMENTOS Y PARAMENTOS DEPORTIVOS SOBRE HORMIGÓN, INCLUIDO ENCINTADO, DELIMITACIÓN DE ZONAS, IMPRIMACIÓN Y 2 MANOS. APLICADO MANUALMENTE CON AIRLES O RODILLO. PARA LA COMPROBACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS CONSULTAR FICHA TÉCNICA.	178,460	4,90	874,45
000001		Condiciones Generales de Trabajo: <ul style="list-style-type: none"> Nos encontraremos una obra con un soporte aparentemente apropiado para la aplicación de nuestros sistemas, cumpliendo unas condiciones óptimas de sostenibilidad, lisaje, dureza y en ausencia de humedades negativas. No podemos hacernos responsables de vicios ocultos que pudieran aparecer ni del comportamiento del soporte antiguo. Solo en el caso de Pavimentos Industriales aplicados ínsito y su principal finalidad es la FUNCIONALIDAD, es decir; No es un suelo DECORATIVO donde se busque la estética. Siempre que no indique lo contrario El soporte puede sufrir movimientos y esto se transforma en pequeñas fisuras o asentamiento en los hormigones o deformaciones en los asfaltos. En los revestimientos de resina puede haber pequeñas variaciones de tonos, brillos, marcas o textura, sobre todo jugando con los reflejos de luz, que se disimulan las primeras semanas de uso. Al ser materiales AUTOPULIBLES, adquieren su mayor dureza con el uso, pero no están exentos de pequeños arañazos. La recomendación de aplicación es con temperatura ambiente superior a 10 C° (mínimo 3°C por encima del punto de rocío) y el secado debe ser de 24-48h. En ningún caso se deberá acceder a la zona si se observa alguna deficiencia, debiéndose notificar de inmediato para que se puedan tomar 	1,000		





JAVIER LECHON TL. 673906692
 C/ Olivar Grande 45
 45662 Alcaudete de la Jara
 Toledo
 Tel. 673 906 692 Fax
 info@zumspor.com / www.zumspor.com

**PRESUPUESTO****3494/21****Fecha:****29-05-21**

A ATENCION DE : Julio
 jbarrera@gruposogomez.com

001477 GRUPO Jose Gomez**NIF**

**Calle del Álamo nº33, Polígono Industrial Sonsoles,
 28947 Fuenlabrada**

Madrid**Tel. 91 747 58 34 Movil:**

Ref.	Und	Descripción	Cantidad	Precio	Total
		<p>las medidas necesarias.</p> <p>Todas las partidas que lleven especificación en gramos o kilos en m2 de consumos, si varían los mismos se aplicara un sobre coste en valor de la diferencia.</p> <p>En todos los soportes hay que realizar una preparación mecánica. Si esta misma no se realiza no nos hacemos responsables de los deterioros que sufra el pavimento.</p> <p>Otras condiciones, ver ficha técnica del fabricante. Ante cualquier duda, consultar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Será responsabilidad y obligación del mandante; <p>Permisos pertinentes de obra.</p> <p>Agua en Obra y tomas de electricidad a 220 v y 380 v.</p> <p>Replanteo y delimitación de zonas de trabajo, incluso el replanteo de las líneas, plazas o ubicación y demas de figuras en el caso de estar dentro del presupuesto aceptado.</p> <p>Zonas dignas de aseo, comedor y agua.</p> <p>Condiciones y estudio geotécnico del soporte antiguo.</p> <p>Tratamiento y retirada de residuos y basura ocasionados en obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otras valoraciones; <p>Los trabajos se ejecutarán con continuidad, estando preparadas y disponibles las zonas de trabajo, en conformidad a la programación prevista. Cuando el área de trabajo no esté preparada, la asistencia del equipo en obra tendrá un coste de 250€/día + IVA. Para trabajos que se realicen sin continuidad, la anulación del servicio debe realizarse al menos el día anterior antes de las 11:00 am, en caso contrario, tendrá un cargo fijo de 250€/día + IVA por operario.</p> <p>Trabajos cotizados de L-V no festivos en horario de 8:00 a 18:00. Otros, CONSULTAR.</p> <p>Forma de pago: 50% junto con la Orden de Compra. Recomendamos, al menos, con 2 semanas de anterioridad al comienzo de los trabajos. Resto a la finalización de estos o certificaciones quincenales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los trabajos quedan GARANTIZADOS en cuanto a la calidad de los productos y su aplicación de acuerdo con las siguientes condiciones; <p>EL APLICADOR se hará cargo sin costo alguno durante 1 año de las</p>			





JAVIER LECHON TL. 673906692
C/ Olivar Grande 45
45662 Alcaudete de la Jara
Toledo
Tel. 673 906 692 Fax
info@zumspor.com / www.zumspor.com



PRESUPUESTO

3494/21

Fecha:

29-05-21

A ATENCION DE : Julio
jbarrera@gruposogomez.com

**001477 GRUPO Jose Gomez
NIF**

**Calle del Álamo nº33, Polígono Industrial Sonsoles,
28947 Fuenlabrada**

Madrid

Tel. 91 747 58 34 Movil:

Ref.	Und	Descripción	Cantidad	Precio	Total
		<p>reparaciones en los casos que se produzca falla de adherencia y el revestimiento instalado se despegue limpio del soporte antiguo.</p> <p>La garantía NO incluye:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.El deterioro por un mal uso, arañazos por arrastre ó impactos, roturas por asentamiento ó movimiento del terreno, desperfectos por humedades capilares, osmosis, inundaciones ó roturas de tuberías ni por otros vicios ocultos ajenos AL APLICADOR 2. El producto se utiliza para otra finalidad diferente a su uso como pavimento específico y realizado. 3. El producto sufre cualquier daño provocado por: 4. Quemaduras, cortes, accidentes debidos a vandalismo, abuso, negligencia o abandono. 5. Diseño inapropiado o fallos en la sub-base de la superficie de la instalación. 6. Desgaste o abrasión debidos a sub-bases no apropiadas. 7. Uso de productos de relleno de grado incorrecto (según instituciones acreditadas u otras debidamente autorizadas por Zum Sport/Francisco Javier Lechón Gonzalez). 8. Fallos debidos al mantenimiento inadecuado. (Según instituciones u otras debidamente autorizadas por Zum Sport/Francisco Javier Lechón Gonzalez). 9. Uso de calzado o equipamiento inapropiado. 10. Uso de la instalación para fines diferentes para los que fue diseñada e instalada. 11. Uso de productos de limpieza no apropiados, incluso herbicidas o pesticidas. 12. Métodos de limpieza no apropiados. 13. Cualquier reacción química perjudicial con material ajeno a Zum Sport. 14. Fallos debidos a mantenimiento o reparaciones incorrectas. 15. Cualquier catástrofe natural. 16. Si existiera paso de peatones, animales o caída de objetos durante la ejecución de los trabajos o fraguado, secado, y polimerización de estos, si las instalaciones no están debidamente cerradas y acotadas en todo su 			





JAVIER LECHON TL. 673906692
C/ Olivar Grande 45
45662 Alcaudete de la Jara
Toledo
Tel. 673 906 692 Fax
info@zumspor.com / www.zumspor.com

**PRESUPUESTO****3494/21**

Fecha:

29-05-21

A ATENCION DE : Julio
jbarrera@gruposgomez.com

001477 GRUPO Jose Gomez**NIF****Calle del Álamo nº33, Polígono Industrial Sonsoles,****28947 Fuenlabrada****Madrid****Tel. 91 747 58 34 Movil:**

Ref.	Und	Descripción	Cantidad	Precio	Total
------	-----	-------------	----------	--------	-------

perímetro Zum Sport/Javier Lechón no se hará cargo de los posibles deterioros ocasionados.

17. La garantía carecerá de valor mientras que no se realice el pago total de los trabajos realizados. El tiempo de duración de la garantía toma valor desde el momento que se emita la factura de los trabajos realizados.

Forma de pago: 50% junto con la Orden de Compra. Recomendamos, al menos, con 2 semanas de anterioridad al comienzo de los trabajos. Resto a la finalización de los mismos o certificaciones quincenales.

Las garantías que cubren estos sistemas son las que marca la ley.

• SERÁ IMPRESCINDIBLE VISITAR Y COORDINAR LA OBRA CON EL APLICADOR ANTES DE LA ACEPTACIÓN DE ESTE PRESUPUESTO.

PAVIMENTO POROSO



ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VALIDEZ DE 5 DIAS DESDE LA FECHA DE EMISION
EL PRESENTE PRESUPUESTO SERÁ MODIFICADO EN FUNCION DE LAS MEDICIONES FINALES PRACTICADAS EN OBRA,
LOS TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN ESTE MISMO SERAN PRESUPUESTADOS A PARTE Y ABONADOS AL FINALIZARLOS

DESCUENTOS

% Dto. Esp.

% Dto. P.P.

FORMA DE PAGO

A CONVENIR

TOTALES

IMPORTE BRUTO	12.967,07
TOTAL DTO ESP.	
DTO P.P.	
TOTAL Euro	12.967,07
IVA no incluido	

