

OFERTA RADÓN OFICINA ENDESA FERROL PUERTO EXTERIOR, CONTRATADA A:

Konstrues Gestión Y Desarrollo De Obras SL

Calle Icaro (Pol. Industrial de Icaria), 16 Oleiros 15172 La Coruña

NIF B70416888

Trabajos a realizar:

1) MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE RADÓN

Se colocarían en el interior de la sede 8 detectores electrónicos de medición de radón en continuo verificados con patrón calibrado, con registro horario, durante 9 días para el diagnóstico de niveles iniciales y comportamiento en simulación.

2) ESTUDIO DE MOVILIDAD DE RADÓN EN EL SUBSUELO

Se realizará un estudio de movilidad del radón inferiormente por medio de perforaciones en el suelo y por medio de equipos de alta succión (> 200 l/s de caudal y depresión > 25 kPa), por los que se comprobará la movilidad de aire en la planta baja, por medición de presión diferencial del subsuelo del edificio con sondas de presión diferencial. Esto se realizará en determinados puntos para determinar la posibilidad, descartando el método si no hubiera movilidad.

3) SIMULACIÓN

Jornada 1 fin de semana.

Por medio de 2 ventiladores de caudal > 3000 m³/h y conductos de 300 mm que permitan llegar la zona de bombas desde la fachada SO hasta el portalón de sala de bombas, cerrándose dicho acceso con panel rígido durante la experiencia.

Por medio de 2 ventiladores de 500 y 400 m³/h, se hará una simulación por medio de dilución descompensada en la zona de baños vestuarios masculinos.

Jornada 2ª fin de semana.

En otra jornada de fin de semana, por medio de 2 ventiladores de 500 y 400 m³/h, se hará una simulación por medio de dilución descompensada en la zona de sala de reuniones, despachos de dirección y despacho amplio.

Durante las simulaciones se mantendrán los 8 detectores electrónicos midiendo.

4) REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA RADÓN

Con los datos y resultados obtenidos anteriormente, se estará en disposición de redactar una memoria técnica con el dimensionamiento de equipos e instalaciones, con el trazado de la instalación, con un anexo de cálculo de la instalación, incluyendo un presupuesto detallado con mediciones y precios unitarios, el cual servirá para la posterior ejecución de los trabajos.

Precio 4.500 euros + IVA 21%

Pago: Pasados 30 días desde la entrega de la memoria técnica.


Fdo. a 5/12/2022

Héctor Rodríguez-Solano Suárez

NIF 05408241K

Rúa Pontes 6, oficina 3.09, Nigrán, Pontevedra

RADONSPAIN®


Konstrues
GESTIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS S.L.
Cif. B 70 416 888