

Documento	Número	Pág.	Fecha
FACTURA	23 179	1	28-02-2023
C.I.F / N.I.F	Agente		Forma de pago
H58858689	47	Niubo	

OBRA	
220234	CCPP FRANCESC PUJOLS , 5

DESCRIPCIÓN	TOTAL
BAJANTE PUERTA 1 ^a	
Por los trabajos realizados en la Comunidad de Propietarios sita en Frances Pujols , 5 de Martorell según presupuesto de obra nº 22-0234.	
001.001 SUSTITUCIÓN BAJANTE PUERTAS 1 ^a	4.350,00
Cambio bajantes de fibrocemento de lavaderos puertas 1as , des del pie del local hasta pavimento piso 3º-1 ^a .	
Extracción de cajones de obra para descubrir el bajante , por medios manuales o mecánicos. Carga y retirada de escombros al vertedero autorizado.	
Apertura de forjados para extracción de bajante.	
Desmontaje de bajante de fibrocemento por medio de trabajos de descontaminación de amianto incluso empaquetamiento , retirada , transporte y gestión a vertedero autorizado de placas de fibrocemento. Deberá realizarse un plan de trabajo específico para obras con riesgo de amianto según establece el RD 396/2006. Incluye parte proporcional de medios auxiliares , elementos de seguridad para la correcta ejecución de la partida y limpieza en la zona de trabajo.	
Suministro y colocación de nueva tramada de bajante de PVC. El PVC utilizado será de la serie B para la evacuación de aguas a alta y baja temperatura según la NORMA UNE-EN1329.	
Reconstrucción de cajones de obra.	
Pintado de paramentos afectados , con una capa de imprimación y dos capas de pintura plástica lisa mate , color igual al existente.	

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	ABONOS DE ACTA	PORTES	FINANCIACIÓN	A CUENTA	BASE	IVA	RE
10,00	4.350,00						4.350,00	435,00	

OBSERVACIONES	TOTAL
Bajante puerta 1 ^a	4.785,00
	A PAGAR

Vencimientos	Importe
28/02/2023	4.785,00
Número cuenta:	ES54-0081-0038-34-0001226726 (BANC SABADELL)