



REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DE CATALUNYA

REHABILITCAT

REHABILITCAT, S.L
CARRER VILAMARÍ, 68-88
08015 BARCELONA
B66491002
Tel./Fax: 618332877/

CCPP Plaça de l'Esglesia, 6
Plaça de l'Esglesia, 6
La Beguda Alta

Tel: /
2018

Documento	Número	Pág.	Fecha
FACTURA	FE21 397	1	31/12/21

C.I.F./N.I.F.
H63248769

Agente

Forma de Pago
Contado mediante cheque nominativo.

Obra
1900069 · RCAT: Plaça de l'Esglesia, 6 Impermeabilización de terraza piso afectado

DESCRIPCIÓN	DTO.	TOTAL
<p>n/Albarán: AE21 · 445 del 31/12/21</p> <p>m2 IMPER. PARCIAL TERRAZA</p> <p>RETIRADA DE PAVIMENTO ACTUAL. Retirada de piezas de rasillas del perímetro existente en el pavimento. Bajada de escombros a pie de calle y transporte de los mismos a vertedero autorizado.</p> <p>RETIRADA DE MIMBEL PERIMETRAL Extracción de todo tipo de remate existente perimetral o contra paramentos verticales (mimbeles, posterior retirada de escombros a vertedero autorizado, desde el tajo hasta container. Incluye retirada y la entrega hasta planta de gestión de residuos.</p> <p>CORRECCIÓN DE PENDIENTES DE CUBIERTA. Corrección de las pendientes de cubierta, donde se queden retenidas las aguas, mediante mortero de cemento Pórtland. Se considera un 25% del total de la superficie.</p> <p>FORMACIÓN DE REGATA DE 5 CMS. Formación de regata de 5 cms en la pared de tochana y gero con medios mecánicos para el posterior empotrado de lámina impermeable en el perímetro de la terraza. Transporte de los escombros a vertedero autorizado.</p> <p>REALIZACIÓN DE MEDIA CAÑA. Realización de media caña con mortero de cemento Pórtland M-40 en el encuentro entre los forjados a impermeabilizar y los paramentos verticales.</p> <p>SUMINISTRO DE LAMINA POLIMÉRICA Suministro e instalación de lámina impermeable POLIMÉRICA DE 4KG/M2 de grosor con calzamientos entre piezas de 10 cm. soldadas para vulcanización. Se instalarán mantas de 1m. de longitud mínima cortadas a medida en fábrica. Se incrustará con mortero en la regata perimetral.</p> <p>SUMINISTRO DE LAMINA DE TELA GEOTEXTIL. Suministro e instalación de tela de geotextil de densidad 15gr/m² como protección antipunzonante de la membrana impermeable. Se realizarán solapadas mínimas de 10 cms entre piezas cortadas, colocado flotante sobre impermeabilización.</p> <p>FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE PIEZAS CERÁMICAS DE RASILLAS. Formación de pavimento compuesto por piezas cerámicas de rasillas con mortero de cemento M-40, debidamente rejuntadas con el mismo material.</p> <p>FORMACIÓN DE MIMBEL PERIMETRAL CON PIEZAS CERÁMICAS Formación de mimbel perimetral con piezas cerámicas de la misma calidad que las de pavimento tomadas con mortero M-40 fijadas al paramento vertical pero no al pavimento.</p>		4.000,00

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	ABONOS DE A CTA.	PORTES	FINANCIACION	RET.	BASE	I.V.A.	R. E.
21%	4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	840,00	

OBSERVACIONES	TOTAL	4.840,00
	A PAGAR	4.840,00

Vencimientos	Importe	Domiciliación	Oficina	Número de Cuenta
Número cuenta: Banc Sabadell ES77-0081-0019-3800-0137-6543				