



REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DE CATALUNYA

REHABILICAT

PRESUPUESTO Nº: 18-0695 ARAGÓ 78-82-1
Comunidad de Propietarios
Aragó, 78
Barcelona

REPARACIÓN HUMEDAD LOCAL COMERCIAL



REHABILITACIÓ D'EDIFICIS DE CATALUNYA

REHABILITAT

PRESUPUESTO Nº: 18-0695 ARAGÓ 78-82-1

CCPP Aragón, 78-82

FECHA: 13/11/18

COD.	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	REPARACIÓN HUMEDAD LOCAL COMERCIAL			
001.001	REPICADO DESAGÜE PISO 1º3ª Repicado del desagüe existente en la terraza del piso 1º3ª, por medios manuales o mecánicos.	1,000 ud	85,00€	85,00€
001.002	NUEVO CONEXIONADO DESAGÜE Realización de conexión de desagüe nuevo desde local planta baja. Suministro y colocación de nuevo sumidero en terraza.	1,000 ud	330,00€	330,00€
001.003	REGATAS Y MEDIAS CAÑAS Formación de regatas perimetral para posterior colocación empotrada de impermeabilización y realización de medias cañas.	1,000 ud	96,00€	96,00€
001.004	EMULSIÓN ASFÁLTICA Aplicación de dos manos de emulsión asfáltica o pintura bituminosa con rodillo sobre toda la superficie de la cubierta previo a la colocación de la tela asfáltica.	50,000 ud	6,10€	305,00€
001.005	SUMINISTRO DE LÁMINA DE PIZARRA Suministro y colocación de láminas a base de betún modificado con elastómeros tipo caucho SBS, con autoprotección mineral de pizarra de color y con armadura de fieltro de poliéster estabilizada. Acabado una cara con laminillas de pizarra, excepto una banda de 8cm para el solape, y la otra con lámina de plástico. Masa: 4,0 Kg/m2. Previamente la superficie debe ser lo más lisa posible, sin resaltes, huecos ni elementos salientes, y completamente limpia. La lámina debe ir adherida. Es preciso dar una capa de imprimación asfáltica y dejarla secar. 30 cm de mimbel	1,000 ud	260,00€	260,00€
001.006	NOTA -Los trabajos se deben realizar desde el piso 1º3ª y local	0,000 ud	0,00€	0,00€
001.007	REVOCO DE MORTERO CAL Revoco con mortero de cal en los paramentos del piso 1º3ª y 2º3ª (dos parches) aprox 3m2	1,000 ud	160,00€	160,00€
Importe del capítulo:				1.236,00

TOTAL EJECUCION	1.236,00
10,00% IVA	123,60
TOTAL PRESUPUESTO	1.359,60

REHABILITCAT, S.L. NIF : B66491002
Carrer Vilamarí, 86-88 - 08015 Barcelona
Telf: 618.332.877
mail: rehabilitcat.sl@gmail.com

HOJA RESUMEN REPARACIÓN HUMEDAD LOCAL COMERCIAL

REPARACIÓN HUMEDAD LOCAL COMERCIAL

Pág.: 2

Aragó, 78
Barcelona

CAPITULO	RESUMEN	%	EUROS
Cap. 01	REPARACIÓN HUMEDAD LOCAL COMERCIAL	100,00 %	1.236,00
Importe de ejecución material			1.236,00
IVA al 10.00%			123,60
TOTAL			1.359,60

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de: (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE Euros CON SESENTA CENTIMOS)

Comunidad de Propietarios

Rehabilitcat, S.L.

