


INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T
Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

KFLEGACY S.L.
Calle Turquesa (Urb. La Capitana) N°12
03580 L'Alfas Del Pi



Presupuesto

N.º de presupuesto	257
Fecha	10.07.2024
Válido hasta	10.07.2024

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1.-INSTALACION DE C.G.P. NUEVA PARA UN NUEVO PUNTO DE SUMINISTRO. -1 peana PLT2 hormigón (4 tornillos). -1 armario PNZ-CPM3-D/E 4M buc-00-IB PLT2. -3 fusibles NH/C1 gG 500V 125A. -3 fusibles NH000/C00 gG 500V 80A. -Tubo rojo ultrap-1 160mm. -Cable barriflex RV-K 0,6/1Kv 1x50 Cu BB/Ct. -Terminal tornilleria 15-50 TTP-50/10. -Picas de tierra 1,5mt. 100 micras. -Abrazaderas de tierra. -Mano de Obra de montaje e instalación.	1		1.459,76	1.459,76
2.-MODIFICACION DE C.G.P. PARA LUZ DE OBRA TRIFASICA. -2 bases NHC-00 STD T0 M8 A2 ILF Buc. -2 fusibles NH000/C00 gG 500V80A. -Terminales Cu T-6/8. -Terminales Cu T10/8. -Funda termoretráctil 16/50mm. -Cable flexible 10mm H07Z1-k. -Mano de obra de preparación y montaje.	1		397,50	397,50

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 1.857,26

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 1.857,26

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
3.-DERIVACION INDIVIDUAL 5X25mm+T.T. 16mm ML. Derivación individual ESO771-K 5X25 mm+T.T., conductores de cobre flexible libre de halógenos (delimitada entre contador y cuadro de distribución), bajo tubo de PVC de M63/gp5 y conductores de 25mm (fase, neutro y tierra) todos aislados, para una tensión nominal de 750v. en sistema monofásico, tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de zanja enterrado. ITC-BT 15 y cumpliendo con la norma UNE21.123.4.5.	35		35,70	1.249,50
4.-INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION EN TRASTERO BAJO TUBO DE PVC. -5 Bases doble 16A de superficie SIEMENS. -Tubo PVC blindaglas 25mm. -Grapas PVC para tubo 25mm. -Cajas de empalmes 240x200mm. -1 Interruptor de superficie 10A SIEMENS. -Caja estanca 100x100mm. -Linea de 3x2,5mm H07Z1. -Linea de 3x1,5mm H07Z1. -7 downlight led falso techo L/neutra. -Manguitos enchufables 25mm. -Mano de obra de instalación.	1		1.245,79	1.245,79
5.-INSTALACION ELECTRICA DE BOMBAS FLUVIALES (ARQUETA 1) -30 mtrs. Tubo rojo urbanizable 63mm. -60 mtrs. manguera 3x2,5mm RVK-1000v (bomba 1-2). -30mtrs. manguera 6x1,5mm RVK-1000v (bomba 1-2). -1 caja estanca 100x100mm. -Mano de obra de instalación y conexionar.	1		452,65	452,65
6.-INSTALACION ELECTRICA DE BOMBAS FLUVIALES (ARQUETA 2) -36 mtrs. tubo cx 50mm. -72 mtrs. manguera 3x2,5mm RVK-1000v (bomba 1-2). -36 mtrs. manguera 6x1,5mm RVK-1000v (bomba 1-2). -Mano de obra de instalación y conexionar.	1		498,52	498,52
7.- CUADRO DE MANDO Y PROTECCION C.M.P. EN SALA DE MAQUINAS AEROTERMIA. -1 Cuadro de mandos y protecciones, incluido los materiales y protecciones para su funcionamiento segun el reglamento de baja tensión R.B.T. totalmente montado y funcionando. -1 Derivación H07Z1-K de 5x16mm , conductores de cobre flexible (delimitada entre cuadro general y cuadro de distribución, bajo tubo tubo de PVC corrugado de 50mm y conductores de 16mm, todos aislados para una tensión nominal de 750v en sistema trifásico.	1		2.200,96	2.200,96

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 7.504,68

INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

E-mail: el_ali76@hotmail.es **Teléfono:** 625962766 **CIF/NIF:** 29025402T **Código de entidad:** 990365 **N.º de cuenta:** 10321296

Titular de la cuenta: SEBASTIAN CANDELA SANCHEZ **BIC:** SUMUIE22 **IBAN:** IE18SUMU99036510321296

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 7.504,68

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
8.-CUADRO DE MANDO Y PROTECCION C.M.P. EN CUARTO BOMBAS PISCINA. -1 Cuadro de mandos y protecciones, incluido los materiales y protecciones para su funcionamiento segun el reglamento de baja tensión R.B.T. totalmente montado y funcionando. -1 Derivación H07Z1-K de 5x10mm , conductores de cobre flexible (delimitada entre cuadro general y cuadro de distribución, bajo tubo tubo de PVC corrugado de 50mm y conductores de 10mm, todos aislados para una tensión nominal de 750v en sistema trifásico.	1		2.538,54	2.538,54
9.-INSTALACION ELECTRICA EN SALA MAQUINAS AEROTÉRMIA -Instalación eléctrica en sala de maquinas, bajo tubo de PVC y líneas correspondiente para el consumo de los receptores electricos, incluido materiales de 1 calidad para su funcionamiento y líneas de libre de halógenos H07Z1-K, totalmente instalado y comprobado para su funcionamiento.	1		1.059,63	1.059,63
10.- RED EQUIPOTENCIAL Y PUESTA A TIERRA. - Instalación de puesta a tierra en vivienda con cables de cobre 16mm. - picas de tierra 1,5mm. - abrazaderas de tierra. - mano de obra de instalación.	1		325,37	325,37
11.-INSTALACIÓN DE FOCOS EMPOTRADOS CON LAMPARA GU10 LED REGULABLE MEDIANTE PULSADOR Y PASTILLA REGULABLE CON WIFI -Instalación de cableado eléctrico. -replanteo en forjado antes de la instalacion de pladur. -replantear en pladur y hacer agujeros en pladur para su instalación. -aro blanco policarbonato D. 75mm. direccionable. - lámpara LED gu10 luz cálida REGULABLE 7w. con portalámparas cerámico. - pastilla regulable con wifi mediante pulsador. - smart gateway para enlazar wifi. - mano de obra de instalación y montaje para su funcionamiento.	123		47,00	5.781,00
12.-INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO PISCINA PARA MOTORES, BOMBAS E ILUMINACION. -Instalación electrica bajo tubo libre de halógenos con líneas trifásicas y monofásicas (mangueras 1000v) correspondientes para alimentar a la maquinaria para el funcionamiento correcto de los motores y bombas. Totalmente montado y funcionando,	1		1.542,35	1.542,35
13.- INSTALACION ELECTRICA EN GYM Y LINEAS EXTERIORES BAJO CANALETA CON MECANISMO Y TUBOS EMPOTRADOS EN FALSO TECHO. - Instalación electrica bajo canaleta blanca 110x34 para mecanismo y tubo de 25 PVC corrugado forrado para líneas de alimentacion unipolares H07Z1-K para su instalación.	1		3.795,65	3.795,65

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 22.547,22

INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

E-mail: el_ali76@hotmail.es **Teléfono:** 625962766 **CIF/NIF:** 29025402T **Código de entidad:** 990365 **N.º de cuenta:** 10321296

Titular de la cuenta: SEBASTIAN CANDELA SANCHEZ **BIC:** SUMUIE22 **IBAN:** IE18SUMU99036510321296

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 22.547,22

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
14.-UD. CUADROS DISTRIBUCION ESPECIAL Suministro y montaje de cuadro de distribución y todos los elementos de protección según R.B.T (reglamento de baja tensión) correspondiente accesorios de montaje y conexionado.	1		4.930,00	4.930,00
15.-INSTALACION ELCTRICA EXTERIOR CON MECANISMO LEGRAND - Instalación eléctrica exterior con mecanismo LEGRAND blanco IP65. - 5 conmutadas bajo tubo empotrado y mangueras de 1000v. - 2 interruptores bajo tubo empotrado y mangueras de 1000v. - 6 bases bajo tubo empotrado y mangueras de 1000v. Totalmente montado y funcionando.	1		1.517,83	1.517,83
16.-INSTALACION DE VIDEO PORTERO TEGUI SFERA CON WIFI Y 3 MONITORES DE COLOR. -Instalacion de video portero TEGUI con 3 monitores wifi a color, totalmente montado y funcionando.	1		2.136,00	2.136,00
17.- LINEA MOTOR PUERTA CORREDERA - instalación de línea de motor puerta corredera con manguera de 3x2,5mm , incluido materiales y mano de obra para su funcionamiento.	1		107,20	107,20
18.- INSTALACION DE LINEA JACUZI. -Instalación de línea trifásica 5x2,5mm bajo tubo 50mm CX . Totalmente montado y funcionando.	1		171,35	171,35
19.-UD. CIRCUITO DE AEROTERMIA 3X10MM. Suministro y montaje punto AEROTERMIA realizado en tubo PVC coarrugado y RIGIDO de D=32mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 10mm incluido caja registro,caja mecanismo con interruptor de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. - Pasar cable UTP libre de halogenos entubado desde la maquina exterior (solarium) a sala maquinas de AEROTERMIA.	1		591,25	591,25
20.- PREINSTALACION DE CANALIZACION DE PLACAS SOLARES. -15 mtrs. tubo cx 40mm. -mano de obra de picar tejado, hacer agujero en forjado y llevar tubo canalizado al cuadro electrico.	1		116,55	116,55

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 32.117,40

INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

E-mail: el_ali76@hotmail.es Teléfono: 625962766 CIF/NIF: 29025402T Código de entidad: 990365 N.º de cuenta: 10321296

Titular de la cuenta: SEBASTIAN CANDELA SANCHEZ BIC: SUMUIE22 IBAN: IE18SUMU99036510321296

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 32.117,40

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
21.-UD. CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado y tubo PVC de D=25mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 2,5mm y 6mm incluido caja registro.Totalmente montado y funcionando. - linea A.C. porche bajo de 6mm de seccion. - linea A.C. habitacion niño2 de 3x2,5mm de seccion. - linea A.C. habitacion niña de 3x2,5mm de seccion. - linea A.C. habitacion niño 1 de 3x2,5mm de seccion. - linea A.C. sala de juegos 3x2,5mm de seccion. - linea A.C. mirador 3x2,5mm de seccion. - linea A.C. Isla cocina 3x6mm de seccion. - linea A.C. suite 3x2,5mm de seccion. Todas ellas son H07Z1-K y entubadas con tubo rigido PVC en solarium.	1		2.258,00	2.258,00
22.- UD. PUNTO DE LUZ EXTERIOR Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con interruptor de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. -18 puntos exterior fachada. -18 colocacion de apliques en la pared. -34 lamparas led gu10 7W luz calida.	1		1.088,60	1.088,60
23.- UD.BASE DE ENCHUFE 16A (COLOR PERLA TPE) Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 2,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con base de 16A (1p+N+T.T) de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. -98 Tomas de corriente (marco y tecla perla)	1		5.229,28	5.229,28
24.-UD.BASE DE ENCHUFE 16A TIPO C + USB (COLOR PERLA TPE) Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 2,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con base de 16A (1p+N+T.T) de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. -9 Tomas de corriente tipo C + USB	1		1.204,65	1.204,65
25.-UD. PUNTO PULSADOR (COLOR PERLA TPE) Suministro y montaje punto luz sencillo con doble vuelta para pastilla de 24V realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con pulsador y marco.Totalmente montado y funcionando. -73 pulsadores 10A (color perla).	1		3.909,15	3.909,15

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 45.807,08

INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

E-mail: el_ali76@hotmail.es **Teléfono:** 625962766 **CIF/NIF:** 29025402T **Código de entidad:** 990365 **N.º de cuenta:** 10321296

Titular de la cuenta: SEBASTIAN CANDELA SANCHEZ **BIC:** SUMUIE22 **IBAN:** IE18SUMU99036510321296

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 45.807,08

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
26.-UD.PUNTO DE LUZ SENCILLO (COLOR PERLA TPE) Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con interruptor de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. -14 interruptores (color perla).	1		738,36	738,36
27.-UD. PUNTO DE LUZ CONMUTADA (COLOR PERLA TPE) Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con conmutador de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. -17 conmutadores (mecanismo perla)	1		1.013,00	1.013,00
28.-UD. PUNTO DE LUZ PERSIANAS Suministro y montaje punto luz PERSIANAS realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro.Totalmente montado y funcionando. -21 linea de persianas.	1		735,00	735,00
29.-UD. PUNTO DE LUZ SENCILLO 220V. Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro.Totalmente montado y funcionando. -20 puntos directos de 220v.	1		448,20	448,20
30.-UD.PUNTO DE LUZ BIPOLAR (COLOR PERLA TPE) Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con interruptor de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. -1 interruptor bipolar 16A (color perla).	1		55,66	55,66
31.-UD.BASE DE ENCHUFE 16A TIPO C + USB (COLOR BLANCO TBB) Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 2,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con base de 16A (1p+N+T.T) de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. -2 Tomas de corriente tipo C + USB (color blanco TBB)	1		254,80	254,80

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 49.052,10

INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

E-mail: el_ali76@hotmail.es **Teléfono:** 625962766 **CIF/NIF:** 29025402T **Código de entidad:** 990365 **N.º de cuenta:** 10321296

Titular de la cuenta: SEBASTIAN CANDELA SANCHEZ **BIC:** SUMUIE22 **IBAN:** IE18SUMU99036510321296

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 49.052,10

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
32.-UD. PUNTO PULSADOR 10A (COLOR BLANCO TBB) Suministro y montaje punto luz sencillo con doble vuelta para pastilla de 24V realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con pulsador y marco.Totalmente montado y funcionando. -4 pulsadores (color blanco TBB)	1		188,12	188,12
33.-UD. BASE DE ENCHUFE 16A (COLOR BLANCO TBB) Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 2,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con base de 16A (1p+N+T.T) de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. -30 bases (color blanco TBB)	1		1.410,90	1.410,90
34.-UD.PUNTO DE LUZ SENCILLO (COLOR BLANCO TBB) Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con interruptor de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. -2 interruptores (color blanco TBB).	1		92,50	92,50
35.- UD. PUNTO DE TAPA CIEGA (COLOR PERLA TPE) Suministro y montaje realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm incluido caja registro,caja mecanismo y marco.Totalmente montado y funcionando. -7 tapas ciegas (color perla TPE).	1		134,47	134,47
36.-UD. PUNTO DE TAPA CIEGA (COLOR BLANCO TBB) Suministro y montaje realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm incluido caja registro,caja mecanismo y marco.Totalmente montado y funcionando. -3 tapas ciegas (color perla TBB).	1		49,65	49,65
37.-UD. PUNTO DE TAPA SALIDA CABLE (COLOR PERLA TPE) Suministro y montaje realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm incluido caja registro,caja mecanismo y marco.Totalmente montado y funcionando. -3 salida cable (color perla TPE)	1		58,65	58,65
38.-UD.PUNTO DE LUZ PERSIANA SUBE-BAJA (COLOR BLANCO TBB) Suministro y montaje punto luz persiana realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro,caja mecanismo con pulsador persiana de clase media y marco.Totalmente montado y funcionando. -1 pulsador persiana (color blanco TBB)	1		55,50	55,50

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 51.041,89

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 51.041,89

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
39.-INSTALACION DE ILUMINACION DE MINI DOWNLIGHT MEDIANTE SENSOR DE MOVIMIENTO Suministro y montaje punto luz sencillo mediante sensor de movimiento realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro,mini downlight y sensor de movimiento.Totalmente montado y funcionando. -2 sensores de movimiento empotrado falso techo (holl y cuadro electrico) -4 mini downlight blanco 6w empotrados.(holl y cuadro electrico)	1		237,40	237,40
40.-INSTALACION DE ILUMINACION DE MINI DOWNLIGHT (ASEO PASILLO) Suministro y montaje de mini downlight realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm incluido caja registro,mini downlight.Totalmente montado y funcionando. -2 mini downlight 6w blanco (aseo pasillo)	1		49,60	49,60
41.-INSTALACION ELECTRICA EN PORCHE PLT. BAJA. Suministro y montaje de instalacion electrica realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm y 2,5mm incluido caja registro y mecanismos de alta gama .Totalmente montado y funcionando. -8 bases 16A (color negro TRR y nogal/aluminio TNA). -1 pulsador 10A (color negro TRR y nogal/aluminio TNA). -1 interruptor 10A (color negro TRR y nogal/aluminio TNA). -1 conmutador 10A (color negro TRR y nogal/aluminio TNA).	1		771,70	771,70
42.-INSTALACION ELECTRICA EN COCINA,ISLA Y DESPENSA (MECANISMO BLANCO TBB) Suministro y montaje de instalacion electrica realizado en tubo PVC coarrugado de D=20mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 1,5mm y 2,5mm incluido caja registro y mecanismos de clase media .Totalmente montado y funcionando. -21 base de enchufe 16A (color blanco TBB). -1 interruptor 10A (color perla TPE). -4 puntos de luz en isla para lamparas colgantes.	1		844,69	844,69

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 52.945,28

INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

E-mail: el_ali76@hotmail.es **Teléfono:** 625962766 **CIF/NIF:** 29025402T **Código de entidad:** 990365 **N.º de cuenta:** 10321296

Titular de la cuenta: SEBASTIAN CANDELA SANCHEZ **BIC:** SUMUIE22 **IBAN:** IE18SUMU99036510321296

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 52.945,28

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
43.-LINEAS DIRECTAS 220V Suministro y montaje punto luz sencillo realizado en tubo PVC coarrugado y tubo PVC de D=25mm y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750v y seccion de 2,5mm, 6mm Y 10mm, incluido caja registro y mecanismo de clase media, desde el cuadro general al punto de suministro.Totalmente montado y funcionando. -1 lavadora nº1 (linea de 3x2,5mm H07Z1-K). -1 lavadora nº2 (linea de 3x2,5mm H07Z1-K). -1 secadora (linea de 3x2,5mm H07Z1-K). -1 lavavajillas nº1 (linea de 3x2,5mm H07Z1-K). -1 lavavajillas nº2 (linea de 3x2,5mm H07Z1-K). -1 cafetera cocina (linea de 3x2,5mm H07Z1-K). -1 horno nº1 ((linea de 3x6mm H07Z1-K). -1 horno nº2 ((linea de 3x6mm H07Z1-K). -1 suelo radiante nº1 (linea de 3x2,5mm H07Z1-K). -1 suelo radiante nº2 (linea de 3x2,5mm H07Z1-K). -1 linea vitroceramica (linea de 3x10mm H07Z1-K).	1		1.200,40	1.200,40

Subtotal sin IVA 54.145,68

IVA 0% de 54.145,68 0,00

Total EUR 54.145,68

INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T Calle Alicante Nº42-3A - calle Alicante Nº42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

E-mail: el_ali76@hotmail.es Teléfono: 625962766 CIF/NIF: 29025402T Código de entidad: 990365 N.º de cuenta: 10321296

Titular de la cuenta: SEBASTIAN CANDELA SANCHEZ BIC: SUMUIE22 IBAN: IE18SUMU99036510321296