

Presupuesto de cliente



23P-0259

29/06/2023

15.925,40



ENERLAND CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN,
B-99.562.795

CL BILBILIS 18, NAVE A04, POL. IND. PLAZA, 2 3B, 13



50197-ZARAGOZA
ZARAGOZA



976068387

Capítulo	Descripción	Und.	Precio	Desc.	Importe
002	INSTALACIÓN 2 PUNTOS DE RECARGA 22kw (BORJA)				
001	ud Suministro e instalación WLL punto carga cooper SB 22 KW socket T2 Pruebas y puesta en marcha.	4	1.138,500		4.554
018	ud WLL pedestal eiffel cooper	2	330,000		660
009	ud adaptador placa pedestal cooper	2	45,000		90
016	Ud Toma de tierra con cuatro picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una, conectadas con flagelo 35mm de diametro	2	168,000		336
003	m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia a	20	4,775		95,5
021	m Canalización con tubo rigido hasta equipos a colocar diámetro nominal, resistencia a	20	5,730		114,6
004	ml cable lha RZ1-K 5x10 mm	60	6,348		380,88
006	Ud Tee cofret derivación fusible T1 250 a KSB250SE4	1	1.884,685		1.884,69
005	m cable lha RZ1-K 1X70 0.6 1KV	10	7,480		74,8
010	Ud Caja de distribución Hager Vector VE superficie 3 filas 54 módulos puerta transparente estanco	1	605,000		605
007	Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 A, poder de corte 10 kA, curva	1	401,115		401,12
013	ud bobina MX 220-240 60/60 hZ LV429387	1	69,179		69,18
012	ud magneto 4P 63 A curva C 6KA	1	118,910		118,91
008	Ud Protector contra sobretensiones vcheck 4RPT transitorias y permanentes trifásico con bob. emisión	1	310,200		310,2
014	ud magneto 4P 32 a curva C 6Ka	4	44,132		176,53
015	ud diferencial 4 40 30 mA	4	160,820		643,28
011	Realizar cata en acera (permiso de la propiedad) y cerrar. Colocar peana para colocar equipo	1	400,000		400

Presupuesto de cliente



23P-0259

29/06/2023

15.925,40



ENERLAND CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN,
B-99.562.795

CL BILBILIS 18, NAVE A04, POL. IND. PLAZA, 2 3B, 13



50197-ZARAGOZA

ZARAGOZA



976068387

Capítulo	Descripción	Und.	Precio	Desc.	Importe
017	Opción: WLL balanceador trif + pinzas amperim 3x250 a medida indirecta 480 €				
019	LEGALIZACIÓN				
020	Proyecto instalación 4 cargadores 22 kw para vehiculo eléctrico	1	1.696,800		1.696,8
022	Proyecto técnico instalación a realizar				
023	Tramitación subvenciones				
024	Declaración responsable o solicitud de licencia ayuntamiento				
025	Certificación final de obra				
026	Tramitación ante Servicio Provincial de Industria				
027	Tasas OCA	1	550,000		550
028	Observación: Plataforma, en caso necesitarla se presupuestara aparte				

Proyecto:

Observaciones:

SUBTOTAL: 13.161,49€

DESCUENTOS:

IMPUESTOS: 2.763,91€

IMPORTE TOTAL: 15.925,4€

Forma de Pago: Confirming 120 días	Descuentos	B.Imponible	% IVA	Imp. IVA	% REC.	Imp. REC.
Dirección de obra: CL BILBILIS 18, NAVE A04, POL. IND. PLAZA, 2 3B, 13 50197 - ZARAGOZA ZARAGOZA 976068387	Pronto Pago: Líneas: General:	13.161,49	21%	2.763,91		

Términos: El presente documento 259 es válido durante los próximos 30 días (29/07/2023)